

Начальник Дирекции
Департамента образования г.Москвы

_____ Зайцев С. А.

СМЕТА
на благоустройство территории
Колледж ландшафтного дизайна №18
ПО АДРЕСУ :ул.Новогиреевская,д.24А

Сметная стоимость 2 232,00 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Январь 2011 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
						поправочные	зимних удорожаний	пересчета		ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел Ограждение территории											
1	3.9-20-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ (Прим.)	<i>m</i>	0,693							
		ЗП			473,88 *0,6		1,087	11,65	2 495,22		
		ЭМ			479,77 *0,6		1,087	5,8	1 257,69		
		в т.ч. ЗПМ			133,51 *0,6		1,087	11,65	(703,00)		
		МР			80,90 *0,6		1	6,11	205,53		
		НР от ЗП	%	77					1 921,32		
		СП от ЗП	%	45					1 122,85		
		НР и СП от ЗПМ	%	178					1 251,34		
		ЗТР	чел-ч	35,9	*0,6		1,087			16,23	
									8 253,95	11 910,46	
2	6.68-67-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ, МАССА СТОЙКИ ДО 50 КГ	<i>шт.</i>	57							
		ЗП			27,51 *1,15		1,047	11,65	21 995,60		
		ЭМ			24,44 *1,25		1,047	7,08	12 908,21		
		в т.ч. ЗПМ			6,46 *1,25		1,047	11,65	(5614,23)		
		МР			54,94		1,002	6,19	19 423,25		
2,1	1.1-1-2286	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР СТОРОНЫ 100 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3-6 ММ	<i>m</i>	3,534	10 000,22		1,002	2,4	84 987,50		
		НР от ЗП	%	83					18 256,35		
		СП от ЗП	%	45					9 898,02		
		НР и СП от ЗПМ	%	178					9 993,33		
		ЗТР	чел-ч	2,38	*1,15		1,047			163,34	
									177 462,26	3 113,37	
3	6.68-66-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СЕКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ, КАЛИТОК, ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТРУБЫ, МАССА СЕКЦИИ ДО 150 КГ	<i>m2</i>	425							
		ЗП			40,98 *1,15		1,047	11,65	244 304,42		
		ЭМ			56,95 *1,25		1,047	5,6	177 389,28		
		в т.ч. ЗПМ			14,06 *1,25		1,047	11,65	(91108,08)		
		МР			10,86		1,002	5,75	26 592,20		
3,4	1.1-1-2272	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР СТОРОНЫ 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	<i>m</i>	2,132	12 060,17		1,002	2,77	71 365,47		
3,5	1.1-1-2275	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР СТОРОНЫ 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	<i>m</i>	4,42	12 088,00		1,002	2,75	147 223,50		
		НР от ЗП	%	83					202 772,67		
		СП от ЗП	%	45					109 936,99		
		НР и СП от ЗПМ	%	178					162 172,38		
		ЗТР	чел-ч	2,97	*1,15		1,047			1 519,81	
									1 141 756,91	2 686,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	3.13-9-2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 ЗА ОДИН РАЗ	100 м2	4,25						
		ЗП			74,13	*1,15	1,047	11,65	4 419,30	
		ЭМ			20,89	*1,25	1,047	4,09	475,23	
		в т.ч. ЗПМ			1,87	*1,25	1,047	11,65	(121,18)	
		МР			9,46		1	9,01	362,25	
5,1	1.1-1-165	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021	т	0,03825	18 660,61		1	2,24	1 598,84	
		НР от ЗП	%	91					4 021,56	
		СП от ЗП	%	45					1 988,69	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					215,70	
		ЗТР	чел-ч	5,31		*1,15	1,047			27,17
									13 081,57	3 078,02
6	3.13-11-2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785	100 м2	4,25						
		ЗП			29,39	*1,15	1,047	11,65	1 752,10	
		ЭМ			13,49	*1,25	1,047	4,32	324,15	
		в т.ч. ЗПМ			1,41	*1,25	1,047	11,65	(91,37)	
		МР			77,36		1	5,56	1 828,02	
6,1	1.1-1-1582	ЭМАЛЬ, МАРКА ХВ-785, ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	т	0,0935	33 046,78		1	1,99	6 148,85	
		НР от ЗП	%	91					1 594,41	
		СП от ЗП	%	45					788,45	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					162,64	
		ЗТР	чел-ч	2,47		*1,15	1,047			12,64
									12 598,62	2 964,38

Итого

1 353 153,31

Раздел Озеленение

1	3.47-26-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 м2	3,69						
		ЗП			278,78	*1,15	1	11,65	13 781,98	
		ЭМ			5,00	*1,25	1	4,97	114,62	
		в т.ч. ЗПМ			1,05	*1,25	1	11,65	(56,42)	
1,1	1.4-6-1	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	м3	55,35	146,84		1	10,94	88 915,88	
		НР от ЗП	%	102					14 057,62	
		СП от ЗП	%	45					6 201,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					100,43	
		ЗТР	чел-ч	26,78		*1,15	1			113,64
									123 172,42	33 380,06
2	3.47-26-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 м2	1,23						
		ЗП			416,40	*1,15	1	11,65	6 861,82	
2,1	1.4-6-1	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	м3	18,45	146,84		1	10,94	29 638,63	
		НР от ЗП	%	102					6 999,06	
		СП от ЗП	%	45					3 087,82	
		ЗТР	чел-ч	40		*1,15	1			56,58
									46 587,33	37 875,88
3	3.47-26-5	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 м2	-4,92						
		ЗП			56,94	*1,15	1	11,65	- 3 753,24	
3,1	1.4-6-1	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	м3	-24,6	146,84		1	10,94	- 39 518,17	
		НР от ЗП	%	102					- 3 828,30	
		СП от ЗП	%	45					- 1 688,96	
		ЗТР	чел-ч	5,47		*1,15	1			- 30,95
									- 48 788,67	9 916,40
4	3.47-26-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ, И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 м2	4,92						
		ЗП			58,70	*1,15	1	11,65	3 869,25	
		МР			70,70		1	3,7	1 287,02	
4,1	1.4-6-6	СЕМЕНА (СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) ГАЗОННЫХ ТРАВ	кг	19,68	57,93		1	2,57	2 929,96	
		НР от ЗП	%	102					3 946,64	
		СП от ЗП	%	45					1 741,16	
		ЗТР	чел-ч	5,25		*1,15	1			29,70
									13 774,03	2 799,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого

134 745,11

Раздел Проезды, дорожки, отмотки

1	6.68-51-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗП	100 м3	0,29		1 687,95	1,047	11,65	5 970,77	
		ЭМ				2 713,55	1,047	6,12	5 042,36	
		в т.ч. ЗПМ				735,23	1,047	11,65	(2600,72)	
		НР от ЗП	%	77					4 597,49	
		СП от ЗП	%	45					2 686,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					4 629,28	
		ЗТР	чел-ч	155			1,047			47,06
									22 926,75	79 057,76
2	3.27-12-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 м3	0,12						
		ЗП				151,49 *1,15	1,047	11,65	255,00	
		ЭМ				676,47 *1,25	1,047	6,37	676,75	
		в т.ч. ЗПМ				119,05 *1,25	1,047	11,65	(217,82)	
		МР				35,35	1,002	3,69	15,68	
2,1	1.1-1-766	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ	м3	13,2	104,99		1,002	5,56	7 720,84	
		НР от ЗП	%	128					326,40	
		СП от ЗП	%	45					114,75	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					387,72	
		ЗТР	чел-ч	14,4		*1,15	1,047			2,08
									9 497,14	79 142,83
3	3.27-12-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100 м3	0,3						
		ЗП				227,23 *1,15	1,047	11,65	956,22	
		ЭМ				3 024,67 *1,25	1,047	8,71	10 343,66	
		в т.ч. ЗПМ				632,20 *1,25	1,047	11,65	(2891,73)	
		МР				49,49	1,002	3,69	54,90	
3,1	1.1-1-1555	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 800, ФРАКЦИЯ 20 - 40 ММ	м3	37,8	160,62		1,002	7,26	44 166,78	
		НР от ЗП	%	128					1 223,96	
		СП от ЗП	%	45					430,30	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					5 147,28	
		ЗТР	чел-ч	21,6		*1,15	1,047			7,80
									62 323,10	207 743,67
4	3.27-46-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ВРУЧНУЮ, ТОЛЩИНА 5 СМ	100 м2	5,2						
		ЗП				141,95 *1,15	1,047	11,65	10 354,02	
		ЭМ				123,28 *1,25	1,047	6	5 033,89	
		в т.ч. ЗПМ				35,37 *1,25	1,047	11,65	(2804,28)	
		МР				14,50	1	4,56	343,82	
4,1	1.3-3-7	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А	т	62,816	307,59		1	6,1	117 861,60	
		НР от ЗП	%	128					13 253,15	
		СП от ЗП	%	45					4 659,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					4 991,62	
		ЗТР	чел-ч	11,8		*1,15	1,047			73,88
									156 497,41	30 095,66
		Итого							251 244,40	

Раздел мусор

1	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	57,3483		9,62	1,047	11,65	6 729,27	
		ЗП							5 585,29	
		НР от ЗП	%	83					3 028,17	
		СП от ЗП	%	45						
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047			61,24
									15 342,73	267,54
2	15.1-60-5	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 60 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 60 КМ	т	57,3483		117,74	1	4,16	28 089,11	
		ЭМ								
									28 089,11	489,80
3	15.1-0-1	СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА	т	57,3483		101,00	1	1,58	9 151,64	
		ЭМ								
									9 151,64	159,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого

52 583,48

Итого	1 791 726,27
Коэффициент инфляции-1,035	1 854 436,69
Непредвиденные затраты 2%	37 088,73
Итого с непредвиденными затратами	1 891 525,42
НДС 18%	340 474,58
Итого	2 232 000,00

По тексту документации (смета) все вышеуказанные товарные знаки сопровождаются словами "ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ"

Составил: _____ Александрова Г.Ф.
 [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ Монахова С. В.
 [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Объёмы ремонтно-строительных работ верны: _____